

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ЯМБОЛ

8600 гр.Ямбол, ул."Преслав"40



Разяснение по чл.189 от ЗОП относно постъпило писмено искане по обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:
„Строително монтажни и ремонтни работи в помещенията на РУ-Тунджа при ОДМВР – Ямбол”

Във връзка с получено запитване на 24.07.2018 год.

Въпрос 1: В техническата спецификация е записано, че на покрива има предпазен слой чакъл, но в КСС такава позиция няма. Има само почистване на покрива и отстраняване на два пласта хидроизолация в тази позиция ли влиза свалянето на чакъла.

Разяснение 1: В техническата спецификация е описано, че покривът над цялата сграда и покривът над асансьорното помещение и стълбището е плосък, с бордове и върху хидроизолацията има предпазен слой от чакъл.

В ТС в позиция 55 е предвидено почистване на покрив и отстраняване на стара хидроизолация, като почистването на покрива включва премахването на предпазния слой чакъл. Натоварването на чакъла като строителен отпадък е включено в позиция 53 от ТС.

Директор ОДМВР-Ямбол
Ст. комисар



Г. Иванов