

ДОГОВОР

Днес, ...04.../...05...2017 г., в гр. София се сключи настоящият договор между:
Медицински институт - МВР, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“ № 79, ЕИК 129007218, представляван от проф. д-р Илия Баташки д.м. - Директор, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и **“КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Търговска“ № 46 ЕИК 203400820, представлявано от Евгени Гюнкин - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 8625/19.04.2017. на Директора на Медицински институт на МВР за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицински институт на МВР в гр. София, гр. Баня, гр. Хисаря и гр. Варна по видове и цени съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

(2). В рамките на договора Възложителят не е задължен да възложи всички видове дейности съгласно Приложение № 2 към настоящия договор, а само тези, за които е налице възникнала необходимост.

(3). Настоящият договор се сключва за срок от 36 месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Общата цена на договора е в размер на 3 000 000 лв. (три милиона) лева без включен ДДС.

Чл. 3. За срока на договора Възложителят не е задължен да реализира пълния размер на уговорената по-горе сума, а само толкова колкото са заявените, изпълнени и приети количества и видове дейности.

Чл. 4. След окончателното завършване на съответния текущ ремонт се изготвя двустранно подписан предавателно-приемателен протокол, с който се доказват действителните количества и единични цени.

Чл. 5. (1) Плащането на възложените, изпълнени и приети работи се извършва както следва:

40% аванс - в срок до 10 дни след отправяне на заявката за всяка конкретна строително-ремонтна дейност;

окончателното плащане, в размер на останалите 60 % - в срок до 60 дни след съставяне на протокола по чл. 4 и представяне на оригинална фактура.

(2) Плащанията се извършват по банков път, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG72 UNCR 7000 1522 9444 61
BIC: UNCRBGSF

III. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РЕМОНТИ

Чл. 6 (1). Изпълнителят извършва текущите ремонти, предмет на този договор по заявка на Възложителя. Със заявката Възложителят определя вида и количеството на конкретната строително-ремонтна работа.

(2). Срокът за изпълнение на възложените строително-ремонтни работи е не повече от 30 дни след възлагане на отделните работи, определени от възложителя индивидуално с всяка достигнала до Изпълнителя заявка. При обективна необходимост от удължаване на срока на изпълнение, обстоятелствата налагащи удължаването се вписват в протокола по чл. 4 от настоящия договор, като в този случай не се прилагат условията на чл. 22, ал. 1 от договора.

(3). Възложените строително-ремонтните работи се извършват в работното време на Възложителя или при двустранно постигнато съгласие - в друго удобно за страните време.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни количеството заявени строително-ремонтни работи качествено и в договорените срокове при спазване на действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на строително-ремонтните работи да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и некачествено извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички мерки за опазване на околната среда, като отстранява въздушните емисии, твърдите отпадъци от повърхността и отпадъчните материали и води от строителната площадка, които не следва да надвишават нормативно определените стойности.

Чл. 10. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да:

1) да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора.

2) да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана.

3) да носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

4) да осигури изцяло необходимата механизация за извършване на строително-ремонтните дейности.

5) да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва строително-ремонтните работи, без да нарушава и да затруднява повече от обичайното нормалната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен да започне изпълнението на възложените му строително-ремонтните работи, не по-късно от два работни дни, считано от деня следващ получаване на заявката за конкретния ремонт, в рамките на дейностите съгласно Приложение № 2 към настоящия договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на живеещите и на лицата, които по друг повод се намират в сградата или в непосредствена близост до нея.

Чл. 14. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 1) да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора;
- 2) да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
- 3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя упълномощен свой представител, който да подписва предавателно-приемателни протоколи и други актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ., бр. 72/2003 г.).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 16. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 1) да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите;
- 2) да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;
- 3) да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 17. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 1) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им със заданието и с проекта;
- 2) да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;
- 3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- а. смърт или злополука на което и да било физическо лице;
- б. загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати стойността на извършените строително-ремонтните работи в размера и в срока, определени в настоящия договор.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя упълномощен свой представител, който да подписва приемателно-предавателни протоколи и други актове и протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ., бр. 72/2003 г.).

Чл. 20.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага извършването на съответните видове строително-ремонтни дейности и техните количества с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва в нея мястото на изпълнение.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.21. (1). Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата Наредба № 2/2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.). Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен констативен протокол за приемане на съответните строително-ремонтни работи.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 5-дневен срок от получаването на известието да отстранява за своя сметка появилите се през гаранционния срок дефекти в извършените СМР.

(3). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в срока по ал.2, или откаже писмено да ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпените вреди.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1). При неспазване на срока по чл. 6, ал. 2 по съответната заявка за строително-ремонтно дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на възложеното, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто от общата стойност на възложеното.

(2). При неспазване на срока по чл. 12, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка от 100 лева на ден за всеки ден на забава относима към всяко едно отделно възлагане.

(3). Изплащането на неустойка по ал. 1 и ал. 2 от настоящия член не освобождава Изпълнителя от изпълнение на задълженията му.

(4). При некачествено извършване на строително-ремонтните дейности, освен задължението за отстраняване на дефектите, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5 % от стойността на некачествено извършените строително-ремонтни работи.

(5). При забавяне в плащанията Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1). Настоящият договор се прекратява:

- 1) с изтичане на уговорения срок;
- 2) с усвояване на договорената цена, посочена в настоящия договор, за изпълнението предмета на договора;
- 3) по взаимно съгласие на страните в писмена форма.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(5). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

IX ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и е в размер на 1 % от стойността на договора, учредена в полза на МИ – МВР със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на настоящия договор и е в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 дни след пълно изпълнение на всички задължения от двете страни.

(3) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на неустойката по чл.22, при допускане на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните и това е удостоверено с надлежно

изготвени уведомления от служители на Възложителя, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл. 27. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.

Чл. 28. Всички спорове, възникнали между страните по договора ще се решават по споразумение, а когато това е невъзможно – от компетентния съд.

При подписването на договора Изпълнителят представи изискуемите документи, съгласно чл. 112, ал.1 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1 „Техническо предложение” и Приложение № 2 „Ценово предложение”.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по едни за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА МИ-МВР

Проф. д-р Илия Баташки, д.м.

Гл.счетоводител:
Ем. Касова, д.м.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ

Евгени Гюнков

Фасов
07.20/11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните
заведения за болнична помощ на Медицински институт на МВР в гр. София, гр. Баня, гр.
Хисаря и гр. Варна”

Настоящото техническо предложение е подадено от **“КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ
КОНСУЛТ” ЕООД**

(наименование на участника)

и е подписано от **КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ВЪРБЕВ**

(трите имена)

в качеството му на **ПЪЛНОМОЩНИК**

(длъжност)

След като се запознах с условията на Възложителя, отразени в документацията за участие в обществена поръчка за извършване на периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицински институт на МВР в гр. София, гр. Баня, гр. Хисаря и гр. Варна, заявявам следното:

1. Предлагам да започнем изпълнението на всяка конкретна строително-ремонтна работа в срок до 2 работни дни, считано от деня следващ получаване на заявката за конкретния ремонт.

2. Предлагам срок за изпълнение на всяка конкретна строително-ремонтна дейност
30 дни от получаването на всяка конкретна заявка

3. Предлагам гаранционен срок за изпълнените видове работи - **съгласно Наредба №2/2003 г. на МРРБ** (не по-малко от минималния гаранционен срок, съгласно Наредба №2/2003 г. на МРРБ).

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие.

С УВАЖЕНИЕ:

/Кирил Върбев - пълномощник/

Дата: 06.04.2017 г.



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 "Извършване на периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицински институт на МВР в гр. София, гр. Баня, гр. Хисаря и гр. Варна"

от: "КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ" ЕООД
 (наименование на участника)

Във връзка с провеждане на избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представям ценова оферта, както следва:

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена, в лева без вкл. ДДС
1	Направа изкоп в земни почви	м³	1	13,80
2	Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонт или 2м вертикално разстояние	м³	1	2,85
3	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м³	1	2,90
4	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5м в земни почви	м³	1	2,40
5	Уплътнение на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10см	м³	1	2,75
6	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м³	1	2,60
7	Направа тесен изкоп до 0.6м, дълбочина до 2м в земни почви неукрепен	м³	1	22,40
8	Направа тесен изкоп 0.6 - 1.2м, дълбочина до 2м в скални почви	м³	1	32,60
9	Направа ръчен изкоп за подравняване на земна основа	м³	1	12,00
10	Обратно ръчно засипване с уплътняване	м³	1	12,00
11	Направа изкоп ръчно, траншеен за полагане на канализация и кабели ел. захранване	м³	1	8,00
12	Доставка на пясък и направа на уплътнена пясъчна подложка с тах размер на частиците <5мм	м³	1	65,10
13	Доставка и покриване с предупредителна PVC лента-Ел, В и К	м	1	2,80
14	Направа и демонтаж на кофраж за стоманобет.плочи с дебелина до 15 см с кофражни платна	м²	1	18,60
15	Направа и демонтаж на кофраж за фундаменти и ивични основи	м²	1	24,00
16	Направа и демонтаж на кофраж за колони, греди, пояси и др.стб.елементи	м²	1	25,60
17	Направа и демонтаж на кофраж за стълбища и стълбищни площадки	м²	1	22,00
18	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикн.и средна сложност ф 6-12мм от стомана А I, А III	кг	1	3,65
19	Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикн.и средна сложност ф14-50мм стомана А I, А III	кг	1	3,75
20	Доставка,изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф14-50мм стомана А I, А III	кг	1	3,85

21	Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-14 мм при ремонти	кг	1	3,90
22	Подготовка и полагане на сложна армировка ф 6-14 мм при ремонти	кг	1	2,00
23	Направа рабиц за покриване на канали	м ²	1	2,50
24	Доставка и монтаж на стоманени планки в стоманобетонни плочи и колони	кг	1	2,60
25	Доставка и монтаж на армировка от мрежи	кг	1	4,80
26	Разбиване на неармиран бетон с деб. до 10см	м ²	1	6,00
27	Разбиване на армиран бетон с деб. над 10см	м ³	1	6,50
28	Разбиване на стоманобетон с компресорен къртач	м ³	1	6,60
29	Разбиване стоманобетонни плочи с компресорен къртач	м ²	1	2,20
30	Разбиване на неармирани бетонни настилки с ел.къртач	м ³	1	2,20
31	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В 15 за основи, фундаменти и настилки	м ³	1	85,00
32	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за основи, фундаментни плочи и настилки	м ³	1	136,00
33	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за плочи, греди, колони и пояси	м ³	1	151,00
34	Просичане отвори в ст.бет.стени с деб.до 25см	бр.	1	2,60
35	Направа шпакловка на видим бетон	м ²	1	4,60
36	Доставка и полагане подложен бетон В10	м ³	1	105,00
37	Очукване на издадени части от тухлена зидария	м ²	1	2,20
38	Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла	м ²	1	2,80
39	Разваляне на тухлена зидария 1 тухла	м ³	1	2,90
40	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на вароциментов разтвор	м ²	1	2,65
41	Просичане на отвори в бетонни стени 20/20	бр.	1	2,95
42	Направа отвори в леки преградни стени	м ²	1	2,10
43	Подзидане на прозорци и врати след подмяна на дограмата с ширина до 30см	м	1	6,60
44	Пробиване на единични отвори с диам.до 40 мм в тухл.стени	бр.	1	1,25
45	Пробиване на единични отвори с диам.до 40 мм в бетонови стени	бр.	1	2,35
46	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 100 мм	м ²	1	12,90
47	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 125 мм	м ²	1	14,00
48	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150 мм	м ³	1	16,20
49	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200 и 250 мм	м ³	1	18,40
50	Направа тухлена зидария за разни надзиддания, кърпежи и др.подобни	м ³	1	12,90
51	Направа на тухлена зидария 1/2 тухла	м ²	1	12,85
52	Направа на тухлена зидария 1 тухла	м ³	1	12,95
53	Доставка и монтаж армирани тухлени шурцове до 1.5м	бр.	1	22,10
54	Доставка и монтаж на стом.бетонов шурц до 1.5м	бр.	1	2,20
55	Демонтаж дървена обшивка по стрехи	м ²	1	2,50
56	Демонтаж стари керемиди от покрив,вкл.свалянето им	бр.	1	2,50
57	Демонтаж на летвена обшивка по покрив за керемиди	м ²	1	2,50
58	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	1	2,50
59	Демонтаж на покривни челни дъски с Н до 30см	м	1	2,35
60	Демонтаж на основни конструктивни елементи и детайли от дървени покривни конструкции	м ³	1	35,50
61	Подмяна (доставка и монтаж) на основни конструктивни елементи и детайли на дървени покривни конструкции от бичен иглолистен материал		1	350,00
62	Направа подкеремидна изолация с битумизирана мушама		1	5,50

63	Грундиране на стара дървена покривна конструкция с импрегнационен грунд	м ²	1	2,50
64	Наковаване (доставка и монтаж) на покривни рендосани челни дъски	м ²	1	12,00
65	Покриване с капаци на била и ръбове	м	1	2,50
66	Покриване с керемиди върху дъсчена обшивка или бетон на разтвор	м ²	1	2,40
67	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	1	32,50
68	Доставка и наковаване на летви по дървена обшивка	м	1	2,20
69	Частично подменяне на отделни керемиди	бр.	1	2,80
70	Сортиране на различни видове керемиди	бр.	1	2,30
71	Доставка и монтаж на поцинкована LT ламарина в/у метална констр.	м ²	1	2,20
72	Доставка и монтаж на гофрирарна ламарина	м ²	1	62,50
73	Доставка и монтаж на поликарбонат от 10 до 18мм върху метална конструкция	м ²	1	45,00
74	Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи	м ²	1	14,00
75	Демонтаж на улуги и есове от поцинкована ламарина	м	1	3,80
76	Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина.	м	1	3,80
77	Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, капандури, подпрозоречни прагове, бордове	м	1	7,40
78	Демонтаж на ламаринени обшивки по шапка бордове	м	1	2,50
79	Демонтаж на водост.казанчета	бр.	1	4,60
80	Направа на поли и обшивки от поцинкована ламарина около комини, капандури, табакери и др.такива	м	1	25,00
81	Направа на обшивка от поцинкована ламарина по шапка бордове	м	1	22,00
82	Направа на обшивка и поли от поцинкована ламарина по страници бордове	м	1	12,00
83	Направа на ламаринена обшивка по покриви, корниз, улами, калкан, под и над улугни поли и др.такива	м	1	8,00
84	Доставка и монтаж на висящи улуги от поцинкована ламарина	м	1	10,50
85	Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	1	10,00
86	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	1	6,40
87	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	1	16,00
88	Доставка и монтаж на табакери капандури от поцинкована ламарина	м ²	1	2,20
89	Доставка и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина	м	1	2,60
90	Направа отводнителна система с тръби по фасада за климатици, вкл.закрепваща арматура и фасонни части	м	1	2,60
91	Демонтаж на стари тапети всички видове, вкл.стъргане до здрава основа	м ²	1	4,40
92	Стъргане на латекс по стени и тавани	м ²	1	3,20
93	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	1	3,20
94	Газопламъчно сваляне на блажна боя по стара дървени повърхности, китване и шлайфане	м ²	1	8,60
95	Почистване на ръжда по метални повърхности с антикорозионен преобразувател	м ²	1	5,40
96	Почистване и измиване на повърхности преди боядисване		1	2,50
97	Боядисване с алкидна блажна боя по дървени повърхности двукратно	м ²	1	11,20
98	Боядисване с блажна боя двукратно по стари циментови первази и цокли		1	6,40




99	Боядисване с алкидна блажна боя по чугунени радиатори двукратно	м ²	1	5,20
100	Боядисване с блажна боя по улици и водосточни тръби двукратно	м	1	4,30
101	Боядисване с блажна боя по стом.парпети, решетки, огради и др. такива двукратно	м ²	1	14,80
102	Боядисване с блажна боя на метални повърхности двукратно	м ²	1	13,40
103	Грундиране с антикорозионен грунд по метални повърхности	м ²	1	2,50
104	Боядисване двукратно с блажна боя по метални тръби	м	1	2,60
105	Боядисване с огнезащитна боя по метални конструкции и повърхности с граница на огнеустойчивост 30min	м ²	1	12,60
106	Двукратно боядисване по гладки фасади с фасаген	м ²	1	12,00
107	Боядисване двукратно с латексова боя по стени и тавани, цвят бял	м ²	1	10,00
108	Трикратно боядисване с латекс около прозорци и врати след подмяна, вкл. грундиране с ширина до 30см	м	1	10,50
109	Грундиране на стари стени и тавани с дълбокопроникващ строителен грунд	м ²	1	3,50
110	Грундиране на стени и тавани от гипсокартон с хидроизолиращ грунд	м ²	1	2,60
111	Добавка за цветен латекс	м ²	1	2,50
112	Демонтаж на AL и PVC дограма от зид всякакъв вид	м ²	1	2,50
113	Демонтаж на дребни метални конструкции	кг	1	2,40
114	Демонтаж на метални прозоречни решетки	м ²	1	2,25
115	Демонтаж на метална дограма от зид всякакъв вид	м ²	1	2,45
116	Демонтаж на външни и вътрешни подпрозоречни плотове (AL и PVC)	м	1	2,50
117	Демонтаж на оградни метални пана	м ²	1	2,60
118	Доставка и монтаж на прозоречна PVC дограма, 30% отваряемост, цвят бял, петкамерна система, обикновен стъклопакет	м ²	1	177,00
119	Доплащане за отваряемост 50%	м ²	1	12,00
120	Доплащане за отваряне на две оси	бр.	1	16,00
121	Доплащане за стъклопакет със защитно покритие (К-стъкло)	м ²	1	25,00
122	профил с термично прекъсване минимум 16 мм, 30% отваряемост,	м ²	1	175,00
123	Доплащане за отваряемост 50%	м ²	1	15,00
124	Доплащане за отваряне на две оси	бр.	1	15,00
125	Доплащане за стъклопакет със защитно покритие (К-стъкло)	м ²	1	25,00
126	Доставка и монтаж противонасекомна мрежа	м ²	1	35,00
127	Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата, цвят бял, 2/3 остъклена със стъклопакет	м ²	1	175,00
128	Антипаник комплект стандартен	бр.	1	1,60
129	Механизъм за неедновременно затваряне	бр.	1	53,50
130	Доставка и монтаж на алуминиеви врати, цвят бял	м ²	1	165,00
131	Доставка и монтаж на плъзгащи врати с алуминиев профил	м ²	1	145,00
132	Доставка и монтаж на стоманена врата F30, пожароустойчива, димоуплътнена, комплект с механизъм за самозатваряне и секретна ключалка	м ²	1	210,00
133	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини/прегради, по проект и размери взети на място, цвят бял	м ²	1	165,00
134	Доставка и монтаж на стъклена преградна стена от сигурно бяло стъкло 10мм, с вградена врата с размер взет на място с дръжка автомат за затваряне	м ²	1	185,00
135	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен плот PVC с ширина до 30см.		1	12,50



136	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина до 30см	м	1	12,60
137	Доставка и монтаж на носеща стоманена конструкция	кг	1	9,80
138	Направа, доставка и монтаж на дребни метални конструкции	кг	1	6,80
139	Направа, доставка и монтаж на стоманени решетки	кг	1	6,70
140	Направа, доставка и монтаж на метален предпазен парпет	кг	1	12,90
141	Направа, доставка и монтаж на двукрила стоманена врата	кг	1	14,95
142	Дребни ремонти по метални оградни пана	кг	1	2,65
143	Направа отговорно закрепване с химически анкер	бр.	1	2,20
144	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки	м ²	1	2,20
145	Демонтаж на облицовка и настилка от теракота и гранитогрес	м ²	1	2,90
146	Демонтаж окачен таван Кнауф	м ²	1	2,50
147	Демонтаж растерен таван	м ²	1	2,40
148	Демонтаж на дървени, ламинирани, метални и др.обшивка по стени и тавани	м ²	1	2,60
149	Демонтаж на преградни стени от гипсокартон на метална конструкция	м ²	1	2,50
150	Демонтаж на облицовки от гипсокартон на мет.конструкция	м ²	1	2,30
151	Почистване камък по фасада с четка, пароструйка, вода и почистващи химикали	м ²	1	4,20
152	Направа на фаянсва облицовка с лепило по стени	м ²	1	36,20
153	Доставка и направа на антибактериална PVC облицовка по стени	м ²	1	82,50
154	Направа на облицовка с гранитогрес по стъпала и стълбищни площадки с лепило	м ²	1	42,50
155	Направа первази от гранитогрес по стълбища и стълбищни площадки	м	1	12,50
156	Направа на облицовка с теракотни плочки с лепило	м ²	1	32,40
157	Направа предстенна обшивка с гипсокартон Кнауф с метална конструкция, еднослойна	м ²	1	24,50
158	Направа предстенна обшивка с гипсокартон Кнауф с метална конструкция, двуслойна	м ²	1	34,50
159	Направа Кнауф щендерна преградна стена с дебелина 125мм	м ²	1	48,00
160	Направа Кнауф щендерна преградна стена с дебелина 125мм и топлоизолация от минерална вата 5см, обикновен гипсокартон, двуслойна	м ²	1	54,80
161	Направа предстенна обшивка с обикновен гипскартон с метална конструкция около колони, греди, тръби и др.подобни	м ²	1	21,25
162	Обръщане страници на врати и прозорци с обикновен гипсокартон до 30см	м	1	7,75
163	Направа Кнауф окачен таван	м ²	1	22,60
164	Направа растерен таван 600/600	м ²	1	38,70
165	Доставка и монтаж PVC профил по ръбове фаянсва облицовка	м	1	2,80
166	Доставка и монтаж на предпазни PVC ланси по ръбове 20/20 мм.	м	1	3,58
167	Доставка и монтаж скрит алуминиев профил по ръбове за шпакловка	м	1	2,10
168	Направа PVC облицовка по стени	м ²	1	56,00
169	Направа облицовка по цокли с каменни плочи от гнайс		1	2,20
170	Направа растерен окачен таван с влагоустойчиви пана от каменна вата	м ²	1	32,70
171	Затваряне на отвори (врати или др.такива) с гипсокартон Кнауф мет.конструкция		1	22,10

172	Изрязване на отвори в преградна стена от гипсокартон Кнаух, вкл. обработка на страниците	м ²	1	2,80
173	Доставка и подмяна на отделно пано от растерен таван	бр.	1	10,00
174	Направа на фаянсова облицовка с лепило по стени, цвят бял	м ²	1	18,20
175	Доставка и направа на оловна защита по стени	м ²	1	244,90
176	Очукване на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани	м ²	1	2,50
177	Очукване на външна гладка вароциментова мазилка по фасади	м ²	1	2,50
178	Обръщане с вароциментова мазилка страници врати, прозорци, трегери, козирки и др. подобни с ширина до 30см	м	1	12,60
179	Направа гипсова шпакловка при подмяна дограма с ширина до 30см, вкл. грундиране и ръбоохранители	м	1	14,50
180	Шприцоване с вароциментов р-р и лепило С-200 по стени и тавани при подмяна дограма с ширина до 30см	м	1	2,30
181	Направа на външна циментова мазилка по цокли	м ²	1	2,40
182	Направа на външна гладка варо-циментова мазилка по стени	м ²	1	8,45
183	Грундиране с контактен грунд преди завършваща мазилка	м ²	1	2,30
184	Направа на гипсова мазилка по стени и тавани	м ²	1	12,20
185	Направа на вътрешна шпакловка по стени и тавани	м ²	1	10,00
186	Направа заздравяваща шпакловка със стъклофибърна мрежа по вътрешни стени	м ²	1	12,80
187	Направа тънкослойна замазка за изравняване върху бетонни подови покрития с деб.от 5 до 45мм	м ²	1	16,65
188	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка, вкл. грундиране	м ²	1	6,80
189	Изкърпване на външна пръскана мазилка, вкл. грундиране	м ²	1	7,60
190	Изкърпване на вътр. вароциментова мазилка по тухл. стени	м ²	1	6,80
191	Изкърпване на вътр. вароциментова мазилка по стени и тавани до 30%, вкл. грундиране	м ²	1	6,70
192	Изправяне на тгли (вътрешни) с гипсова шпакловка	м	1	5,50
193	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	1	6,50
194	Шприцоване с вароциментов р-р и лепило С-200 по стени и тавани	м ²	1	2,20
195	Направа шпакловка по стени и тавани от гипсокартон с готови смеси	м ²	1	12,80
196	Направа финишна шпакловка по стени и тавани	м ²	1	4,60
197	Грундиране по подове, стени и тавани с контактен дълбокопроникващ грунд	м ²	1	4,50
198	Доставка и монтаж на алуминиеви перфорирани ръбоохранители за шпакловка	м	1	2,30
199	Доставка и монтаж PVC подови первази	м	1	2,00
200	Демонтаж настилка от мозайка	м ²	1	2,60
201	Демонтаж настилка от балатум или линолеум на лепило	м ²	1	2,50
202	Демонтаж настилка от паркет	м ²	1	2,50
203	Демонтаж настилка от теракот или гранитогрес	м ²	1	2,50
204	Демонтаж мита бучарда по стени и цокли	м ²	1	2,50
205	Демонтаж мита бучарда по корниз, рамки и подобни	м ²	1	2,50
206	Демонтаж ламиниран паркет	м ²	1	2,50
207	Разваляне на настилка от тротоарни плочи	м ²	1	2,50
208	Демонтаж PVC подови первази	м ²	1	2,50
209	Демонтаж подови первази от теракот или гранитогрес	м ²	1	2,50
210	Изкъртване на циментова замазка по подове, неармирана	м ²	1	2,50
211	Изкъртване на циментова замазка по подове, армирана	м ²	1	2,50
212	Механично почистване и полиране на стара подова мозайка	м ²	1	10,60



213	Направа бетонна подова настилка с деб.до 10см, без армировка, В 15	м ²	1	22,60
214	Направа на пердашена циментова замазка по подове, тераси и покриви с деб.до 4см	м ²	1	14,60
215	Направа на армирана циментова замазка по подове, с арматурна мрежа от f 4 мм през 15 см с деб. до 6 см	м ²	1	18,00
216	Направа настилка от тротоарни плочи на пясъчна подложка	м ²	1	12,80
217	Направа настилка от бетонни плочи	м ²	1	2,90
218	Направа мита бучарда по стени и цокли	м ²	1	2,70
219	Направа мита бучарда по корнизи, рамки и подобни	м ²	1	2,70
220	Направа саморазливна замазка по подове с дебелина на слоя от 2 до 10мм	м ²	1	16,60
221	Направа гланцирана циментова замазка 2см	м ²	1	12,00
222	Направа настилка от мозаечни плочи на лепило	м ²	1	12,80
223	Направа настилка от теракотни плочи на лепило	м ²	1	29,60
224	Направа подови первази от теракот	м	1	9,60
225	Направа настилка от плочи гранитогрес на лепило	м ²	1	45,50
226	Направа подови первази от гранитогрес (тип и цвят на настилка гранитогрес)	м	1	14,50
227	Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас AC4	м ²	1	26,80
228	Доставка и монтаж на балатум с мин.деб.2.5мм	м ²	1	18,30
229	Доставка и монтаж на подова настилка от линолеум - антистатичен, антибактериален, противохлъзгащ с мин.дебелина 2.5мм (вкл. заваряване на фугите с ПВЦ шнур; монтаж на скрит ПВЦ холкер и полиране на настилката)	м ²	1	89,60
230	Доставка и монтаж на саморазливна подова настилка с висока устойчивост, подходяща за болнични заведения	м ²	1	19,32
231	Запечатване против влага на циментова замазка със система UZIN PE 460 двукратно	м ²	1	2,00
232	Направа армирана бетонова настилка до 15см арм.скара през 20см с ф 5мм ² , бетон Клас B20 с изпердашване и нагряпване	м ³	1	12,20
233	Грундиране с контактен дълбокопроникващ грунд на бетонови и циментови повърхности	м ²	1	2,50
234	Доставка и монтаж на преходни лисни при денивелация	м	1	11,50
235	Демонтаж на лепена рулонна хидроизолация по покриви	м ²	1	2,60
236	Демонтаж на всякакъв вид топлоизолация фасади и покриви	м ²	1	2,60
237	Отстраняване на всякакъв вид фракции от покриви и др.	м ³	1	2,50
238	Почистване и измиване на бетонова настилка покрив преди м-ж хидроизолация	м ²	1	2,30
239	Направа изравнителна циментова замазка за наклон на покрив с деб. до 2см	м ²	1	12,40
240	Направа (доставка и монтаж) пароизолация върху бетон на газопламъчно залепване	м ²	1	12,35
241	Направа (доставка и монтаж)изолация с топлоизолационни плочи от екструдирани пенополистерол (EPS) с деб. 5см.	м ²	1	2,40
242	Направа (доставка и монтаж) фасадна топлоизолация с изолационни плоскости деб.5 см, вкл. полипропиленова мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	1	42,40
243	Обръщане прозорци, врати,фасадни ъгли, трегери, козирки с EPS 2-3см, вкл.PVC ъгли с мрежа	м ²	1	22,00
244	Грундиране с готов битумен грунд покрив	м ²	1	2,50
245	Доставка и монтаж на два пласта армирана битумна мушама, модифицирана на газопламъчно залепване, вторият пласт с минерална посипка, маса на 1 пласт 4,5кг/м ² , по покрив	м ²	1	45,50

246	Доставка и монтаж на изолация с 10см минерална вата по стени и тавани	м ²	1	22,00
247	Направа холкери с циментов разтвор	м	1	2,50
248	Доставка и монтаж на 1-ви пласт хидроизолация, маса 4,5кг/м ² ,	м ²	1	22,50
249	Доставка и монтаж на 2-ри пласт хидроизолация с посипка, маса 4,5кг/м ²	м ²	1	22,50
250	Доставка и монтаж на укрепваща профилна алуминиева шина 40/4мм чрез дюбели през 30см. вкл. нанасяне на силикон-битумен херметик	м	1	2,60
251	Доставка и монтаж на дървена греда върху атика, бордове от иглолистен материал	м ³	1	380,00
252	Направа лек(перлитен) бетон за отводнителен наклон	м ³	1	2,25
253	Доставка и монтаж фазерни врати с размер 90/200/25см	бр.	1	120,00
254	Доставка и монтаж фазерни врати с размер 90/200/16см	бр.	1	110,00
255	Доставка и монтаж фазерни врати с размер 70/200/10см	бр.	1	105,00
256	Прогонка, китване и шлайфане на дървени врати и прозорци	м ²	1	2,50
257	Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти	м	1	2,40
258	Прогонка на крило на прозорец	м ²	1	2,10
259	Прогонка на врата	м ²	1	2,20
260	Изваждане от всякъкви видове зид на дървена дограма	м ²	1	2,30
261	Подрязване на врата отдолу	бр.	1	2,40
262	Демонтаж на комплект "брава, дръжка и секретен патрон"	бр.	1	2,50
263	Монтаж на врата с каса	бр.	1	50,00
264	Доставка и монтаж на уплътнителна влагоустойчива четка за врата	м	1	4,00
265	Доставка и монтаж на комплект "брава, дръжка и секретен патрон"	бр.	1	26,80
266	Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 90/200/25см,	бр.	1	325,00
267	Демонтаж на отоплително тяло с гладки тръби /лира/	бр.	1	2,60
268	Демонтаж чугунени радиатори до 20 прешлена	бр.	1	2,60
269	Демонтаж присъединителни връзки	бр.	1	2,50
270	Демонтаж радиаторен вентил	бр.	1	2,40
271	Демонтаж на радиаторен холендър	бр.	1	2,30
272	Демонтаж въздуховоди от стара вентилационна система.	м ²	1	2,30
273	Демонтаж на панелни и алуминиеви радиатор с дълж. до 1600мм	бр.	1	2,30
274	Демонтаж лира за отопление в баня от стена	бр.	1	2,40
275	Демонтаж тръбна мрежа вертикална и хоризонтална – топлозахранване	м	1	2,20
276	Доставка и монтаж на стена на алуминиева лира за баня	бр.	1	2,00
277	Доставка и монтаж на стоманена лира за баня	бр.	1	2,20
278	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 ребра с Н=500мм	бр.	1	152,00
279	Доставка и монтаж радиаторен вентил термостатичен	бр.	1	32,80
280	Доставка и монтаж радиаторен вентил, секретен, прав или ъглов 1/2".	бр.	1	22,70
281	Доставка и монтаж радиаторен нипел двоен 1/2"	бр.	1	12,60
282	Доставка и монтаж конзола с дюбел	бр.	1	2,40
283	Доставка и монтаж тръба от омрежен полиетилен с АІ-вложка	м	1	2,50
284	Доставка и монтаж скоби за укрепване		1	2,20
285	Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител		1	32,45
286	Доставка и монтаж адаптор за тръба(мъжки и женски) 1/2" и 3/4"	бр.	1	12,70
287	Доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2" с гарнитура		1	12,60

288	Доставка и монтаж на радиаторен холендър 3/4" с гарнитура	бр.	1	12,70
289	Доставка и монтаж на разпределителен колектор с кранчета 3/4" , 6 извода	бр.	1	22,80
290	Доставка и монтаж на разпределителен колектор с кранчета 1" , 6 извода	бр.	1	52,90
291	Направа Хидравлична проба по тръби.	м	1	2,10
292	Направа Студена проба по отоплителни тела.	бр.	1	2,15
293	Направа Топла проба по отоплителни тела.	бр.	1	2,20
294	Промиване на стари отоплителни тела под водно налягане	бр.	1	2,25
295	Направа и монтаж на метална конструкция за укрепване (стойки) на чугунени радиатори	кг	1	2,10
296	Затапване на отоплителна инсталация	бр.	1	2,15
297	Демонтаж ел.ключове и контакти	бр.	1	2,20
298	Демонтаж кутии и конзоли	бр.	1	2,10
299	Демонтаж проводник положен открито с антипронови скоби	м	1	2,10
300	Демонтаж апартаментно ел.табло	бр.	1	2,30
301	Демонтаж на PVC кабелни канали	м	1	2,20
302	Демонтаж бойлерно табло с ключ	бр.	1	2,30
303	Демонтаж разкл.кутии и конзоли	бр.	1	2,15
304	Демонтаж ел.бойлер 80 л	бр.	1	12,00
305	Демонтаж вентилатор за баня	бр.	1	2,60
306	Доставка проводник ПВВМ 2х1мм2	м	1	2,50
307	Доставка проводник ПВВМ 2х1,5мм2	м	1	2,60
308	Доставка проводник ПВВМ 3х1мм2	м	1	2,70
309	Доставка проводник ПВВМ 3х1,5мм2	м	1	3,80
310	Полагане на проводник ПВВМ скрито под мазилка	м	1	3,90
311	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х1мм2	м	1	3,60
312	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х1,5мм2	м	1	3,80
313	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х2,5мм2	м	1	3,00
314	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 3х4мм2	м	1	3,20
315	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 4х1,5мм2	м	1	3,40
316	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х1,5мм2	м	1	3,60
317	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х2,5мм2	м	1	3,80
318	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х4мм2	м	1	4,00
319	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 4х10мм ²	м	1	4,20
320	Доставка кабелоподобен проводник СВТ 5х10мм ²	м	1	4,40
321	Доставка кабел САВТ 5х70мм ²	м	1	6,70
322	Полагане кабел в кабелен канал, по кабелна скара или изтегляне в ПВЦ тръби	м	1	4,00
323	Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 20/20мм	м	1	4,60
324	Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 40/40мм	м	1	4,80
325	Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 60/40мм	м	1	4,00
326	Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 28,5	м	1	2,60
327	Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 34.5	м	1	2,85
328	Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 42.5	м	1	2,00
329	Изтегляне на кабели в гофре	м	1	2,60
330	Доставка и полагане на PVC тръба Ф13мм	м	1	2,60
331	Доставка и полагане на PVC тръба Ф16мм	м	1	2,80
332	Доставка и полагане на PVC тръба Ф23мм	м	1	2,00
333	Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии	бр.	1	2,10
334	Измерване за сработване на ДТЗ с протокол	бр.	1	2,20
335	Измерване за зануляване с протокол	бр.	1	2,80
336	Измерване за заземяване на ел. табло с протокол	бр.	1	2,70
337	Направа сухи разделки и връзки в разклонителни кутии		1	2,80



Handwritten signature and initials.

338	Направа контактен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник	бр.	1	32,00
339	Направа лампен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник	бр.	1	22,20
340	Доставка и монтаж конзола кръгла за тухла	бр.	1	2,30
341	Доставка и монтаж на конзола кръгла за стена гипсокартон	бр.	1	2,80
342	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр.	1	2,60
343	Доставка и монтаж влагозащитено осв.тяло – 1x60W, IP-54	бр.	1	25,50
344	Доставка и монтаж ЛОТтип ТМО 2x18W за открит монтаж ЕПРА IP-20	бр.	1	48,50
345	Доставка и монтаж ЛОТтип ТМО 2x36W за открит монтаж ЕПРА IP-20	бр.	1	49,00
346	Доставка и монтаж ЛОТтип ТМО 4x18W за открит монтаж ЕПРА IP-20	бр.	1	55,00
347	Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМА 2x18W за скрит монтаж ЕПРА IP-20	бр.	1	44,60
348	Доставка и монтаж ЛОТ тип ТМА 2x18W за гипсокартон ЕПРА IP-20	бр.	1	44,80
349	Доставка и монтаж ЛОТ ТМА 4x18W за гипсокартон ЕПРА IP-20	бр.	1	44,90
350	Доставка и монтаж на ЛОТ тип ТМА 4x18W за вграждане в растерен таван тип "Армстронг", IP20/комплект/	бр.	1	67,50
351	Доставка и монтаж контакт 2x16+0, тип "Шуко", IP-20	бр.	1	10,00
352	Доставка и монтаж контакт 2x16+0, тип "Шуко", IP-54	бр.	1	10,00
353	Доставка и монтаж трифазен контакт, IP-54	бр.	1	12,00
354	Доставка и монтаж на влагозащитен ключ скрит IP-44	бр.	1	10,00
355	Доставка и монтаж на влагозащитен контакт скрит IP-44	бр.	1	10,00
356	Доставка и монтаж на обикновен контакт скрит IP-20	бр.	1	9,50
357	Доставка и монтаж на обикновен ключ скрит IP-20	бр.	1	9,50
358	Доставка и монтаж ключ сериен скрит – IP-20	бр.	1	10,00
359	Доставка и монтаж ключ дивиаторен – IP-20	бр.	1	10,50
360	Доставка и монтаж табло бойлерно 16А с ключ	бр.	1	32,20
361	Доставка и монтаж на стенен трифазен контакт "Евро" 25А/380V, комплект с щепсел, IP-44	бр.	1	12,40
362	Доставка и монтаж на ъглов съединител за съединяване на телени скари, регулируем	бр.	1	2,80
363	Доставка и монтаж на телена каб.скара Borek-finci 300/35/40 мм	м	1	2,40
364	Доставка и монтаж на инсталационен канал 140 x 70 mm	м	1	2,60
365	Доставка и монтаж на вътрешни и външни ъгли за каб.канал RK140/70D	бр.	1	2,80
366	Доставка и монтаж на разделител (разделителна преграда) за каб. канал RK140/70D	бр.	1	2,90
367	Доставка и полагане на ШВПС 3x2,5 в каб.канал	м	1	3,20
368	Доставка и монтаж на тройна рамка за каб.канал 140/70	бр.	1	2,40
369	Доставка и монтаж на монтажнен бокс за вграждане в канал 140/70D	бр.	1	2,60
370	Доставка и монтаж на контакт за вграждане тип "Шуко" 230V	бр.	1	10,00
371	Доставка и монтаж на тройна рамка за контакт тип "Шуко" 230V	бр.	1	2,90
372	Доставка и монтаж на декоративна рамка за контакт тип "Шуко" 230V	бр.	1	3,50
373	Доставка и монтаж на крайна капачка за инсталационен канал 140/70	бр.	1	4,00
374	Доставка и монтаж на капак "Г" образен за каб.канал 140/70	бр.	1	2,60
375	Доставка и монтаж на снадка за каб.канал 140/70	бр.	1	2,40

376	Доставка и монтаж аварийно тяло 2x8 VV	бр.	1	32,60
377	Доставка и монтаж на ел.табло ТАР- 12 с монофазна дефектно-токово защита 30mA и АП до 40А	бр.	1	51,46
378	Доставка и монтаж на АП 25 А	бр.	1	12,55
379	Доставка и монтаж на металотръбен стълб за осветление с Н=7м, с единична конзола, включително ел. захранване и направа заземление, с уличен осветител	бр.	1	212,50
380	Направа лампен излаз до 8 м. с проводник СВТ 3x1,5	бр.	1	22,00
381	Направа контактен излаз до 8 м. с проводник СВТ 3x2,5	бр.	1	22,50
382	Направа излаз за климатик до 15 м. с проводник СВТ 3x4	бр.	1	15,75
383	Монтаж ел.бойлер 80л	бр.	1	21,80
384	Монтаж лум.осветително тяло открит мотанж	бр.	1	11,50
385	Доставка и монтаж бойлерно табло със светещ ключ	бр.	1	33,00
386	пожарозащитен хоросан	бр.	1	4,00
387	Пожарозащитно уплътняване на строителни отвори с р-р до 200x100мм с пожарозащитен хоросан	бр.	1	3,00
388	Пожарозащитно уплътняване на кабелни снопове и трасета с пожарозащитна възглавница СР 651 на "ХИЛТИ"	бр.	1	4,00
389	Доставка и монтаж на апарт.елтабло 12 мод.открит монтаж	бр.	1	31,76
390	Доставка и монтаж на апарт.елтабло 12 мод.скрит монтаж	бр.	1	31,65
391	Доставка и монтаж влагозащитено осв.тяло – 1x60W, IP-54	бр.	1	24,00
392	Доставка и монтаж луминисцентно осв.тяло 4x14W AC220V/50Hz	бр.	1	33,00
393	Доставка и монтаж луминисцентно осв.тяло 2x14W AC220V/50Hz	бр.	1	34,00
394	Доставка и монтаж на вентилатор за баня	бр.	1	31,60
395	Демонтаж отводнител за покрив тип"воронка"	бр.	1	21,20
396	Демонтаж на всякакъв вид смесителни и душ батерии	бр.	1	4,00
397	Демонтаж на всякакъв вид WC седало	бр.	1	4,20
398	Демонтаж на всякакъв вид WC клекало	бр.	1	6,50
399	Демонтаж на всякакъв вид мивки	бр.	1	4,00
400	Демонтаж на всякакъв размер поцинковани водопроводни тръби в сгради	м	1	3,50
401	Демонтаж на всякакъв вид фитинги в съществуваща инсталация до 1 1/4"	бр.	1	2,50
402	Демонтаж на каменинови тръби всякакъв диаметър	бр.	1	13,00
403	Демонтаж на всякакви PVC тръби в сгради	м	1	2,00
404	Демонтаж спирателни кранове	бр.	1	2,00
405	Демонтаж подов сифон	бр.	1	3,00
406	Демонтаж тоалетно казанче	бр.	1	3,00
407	Демонтаж съществ.оборудване аксесоари WC (огледала,дозатори за сапун, тоал.хартитя, харт.кърпи и др.)	бр.	1	3,00
408	Доставка и полагане PVC тръби Ф160-дебелостенни в готови изкопи за външна канализация с включване към канализационна шахта	м	1	51,77
409	Доставка и монтаж пожарен кран 2" комплект с алуминиева касета, шлаух и струйник	бр.	1	244,00
410	Доставка и монтаж СК 2" с изпразнител	бр.	1	9,00
411	Доставка и монтаж СК 1" с изпразнител	бр.	1	10,00
412	Доставка и монтаж СК 1/2"	бр.	1	12,00
413	Доставка и монтаж СК 3/4"	бр.	1	14,00
414	Доставка и монтаж СК 1"	бр.	1	16,00
415	Доставка и монтаж СК 1/2" -ъглов	бр.	1	22,00


Handwritten signature and date

416	Направа топлоизолация по водопроводи от РР Ф25 с изолационна лента	м	1	2,05
417	Направа топлоизолация по водопроводи от РР Ф20 с изолационна лента	м	1	1,95
418	Направа топлоизолация по водопроводи от РР ф32 с изолационна лента	м	1	2,15
419	Направа топлоизолация по водопроводи от РР ф40 с изолационна лента	м	1	2,25
420	Направа топлоизолация по водопроводи от РР ф50 с изолационна лента	м	1	2,35
421	Направа топлоизолация по водопроводи от РР ф63 с изолационна лента	м	1	2,45
422	Направа топлоизолация по водопроводи от РР ф90 с изолационна лента	м	1	2,95
423	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф20мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	26,70
424	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф25мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	28,40
425	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф32мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	29,40
426	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф40мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	30,40
427	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф50мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	31,40
428	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф63мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	32,40
429	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф90мм за студена вода, вкл.фитинги	м	1	33,40
430	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф20мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	26,80
431	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф25мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	28,50
432	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби Ф32мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	29,50
433	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф40мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	30,50
434	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф50мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	31,50
435	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф63мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	32,50
436	Направа вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ф90мм за топла вода,вкл.фитинги	м	1	33,50
437	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф20мм	бр.	1	17,00
438	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф25мм	бр.	1	21,00
439	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф32мм	бр.	1	34,00
440	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф40мм	бр.	1	44,00
441	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф50мм	бр.	1	54,00
442	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф63мм	бр.	1	64,00
443	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с ф90мм	бр.	1	74,00
444	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател лъв и десен ф20мм	бр.	1	22,00
445	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател лъв и десен ф25мм	бр.	1	24,00
446	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател лъв и десен ф32мм	бр.	1	39,00

447	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател ляв и десен ф40мм	бр.	1	49,00
448	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател ляв и десен ф50мм	бр.	1	59,00
449	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател ляв и десен ф63мм	бр.	1	69,00
450	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен с изпускател ляв и десен ф90мм	бр.	1	79,00
451	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби от микропореста гума	м	1	2,60
452	Доставка и монтаж порцеланови писоари бели- български	бр.	1	211,11
453	Доставка и монтаж на конзолна тоалетна чиния(комплект с вградено тоалетно казанче с констр.за закрепване, тоалетно седало и бутон за вграденото казанче)	бр.	1	333,33
454	Доставка и монтаж на смесител стенен за умивалник	бр.	1	37,20
455	Доставка и монтаж на смесител стоящ за умивалник	бр.	1	35,40
456	Доставка и монтаж санитарен умивалник 60см., бял	бр.	1	63,70
457	Доставка и монтаж на дозатор за концентриран сапун	бр.	1	21,93
458	Доставка и монтаж на дозатор за сгънати кърпи за ръце	бр.	1	31,67
459	Доставка и монтаж на кош за отпадъци	бр.	1	21,36
460	Доставка и монтаж на дозатор за хартиени покривала за тоалетна чиния	бр.	1	51,12
461	Доставка и монтаж на дозатор за тоалетна хартия	бр.	1	31,65
462	Доставка кошче за WC, 3л	бр.	1	12,20
463	Доставка четка за тоалетна	бр.	1	21,80
464	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушници на канализация Ф150	бр.	1	11,20
465	Направа връзка към съществуващ водопровод	бр.	1	50,00
466	Направа връзка към съществуваща бетонова канализация ф200	бр.	1	50,00
467	Пробиване отвори в стоманобетонна плоча с дебелина 16см с размери на отворите до 10/10см	бр.	1	3,05
468	Пробиване отвори в стоманобетонна плоча с дебелина 16см с размери на отворите до 15/15см	бр.	1	3,20
469	Направа топлоизолация по хоризонтални водопроводи до 2" с дебелина на топлоизолацията 9мм	м	1	2,30
470	Направа водопровод с поцинковани тръби 2"	м	1	21,79
471	Направа водопровод с поцинковани тръби 1"	м	1	11,57
472	Доставка и монтаж на водоприемни шахта 30л (дъждарка), комплект стандартна решетка и утаителна част, включване към канализация	бр.	1	122,55
473	Доставка и монтаж на чугунен капак решетка и и кофа за тиня (листоуловител)	бр.	1	133,20
474	Почистване и повдигане на съществуващи дъжд. шахти	бр.	1	12,00
475	Доставка и монтаж на сифон за санитарен умивалник хром-никел за ф50	бр.	1	18,10
476	Доставка и монтаж бойлер - 80л.-комплект	бр.	1	211,99
477	Доставка и монтаж подов сифон-рогов Ф50 квадратен, хром-никел	бр.	1	29,00
478	Доставка и монтаж на смесител стенен за душ	бр.	1	91,00
479	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 150/150мм	бр.	1	2,40
480	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 200/200мм	бр.	1	2,60
481	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак 300/300мм	бр.	1	9,60
482	Доставка и монтаж на PVC двойна вратичка за ревизия 400/400мм		1	10,60



483	Доставка и монтаж на PVC вентилационна решетка 150/150мм	бр.	1	3,10
484	Доставка и монтаж на PVC вентилационна решетка 150/200мм	бр.	1	3,15
485	Пробиване на отвори до 40/40 в тухлен зидария ръчно	бр.	1	0,35
486	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени ръчно	бр.	1	0,25
487	Направа улеи ръчно от 10/10 до 15/15 в тухлена зидария	м	1	0,25
488	Направа улеи ръчно от 20/15 до 25/20 в бетонна стена	м	1	0,25
489	Направа вътрешна канализация с PVC тръби Ф50	м	1	23,50
490	Направа вътрешна канализация с PVC тръби Ф110	м	1	29,50
491	Направа външна канализация с PVC тръби Ф110	м	1	43,23
492	Изпробване на хоризонтална канализация до Ф150	м	1	2,00
493	Изпробване на вертикална канализация до Ф150	м	1	2,00
494	Загапване на В и К инсталация	бр.	1	0,30
495	Доставка и монтаж на покривен отводнител тип "воронка" с пръстен и розетка	бр.	1	43,00
496	Доставка и монтаж на писоарен кран с фотоклетка	бр.	1	151,33
497	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	1	167,00
498	Демонтаж на бордюри всякакъв вид	м	1	2,55
499	Прорязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	1	12,60
500	Почистване на строителната площадка от всякакъв вид отпадъци	м ²	1	4,50
501	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес	т.	1	211,11
502	Направа битумен разлив	м ²	1	3,20
503	Доставка и полагане на неплътна асфалтобетонна смес	т.	1	190,00
504	Доставка и направа на направляващи бетонни ивици 15/20 /скрити бордюри/	м	1	50,60
505	Доставка и направа на видими пътни бетонови бордюри	м	1	55,00
506	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес-ръчно	м ²	1	32,40
507	Повдигане или преместване на бордюри	бр.	1	2,35
508	Направа маркировка с пътна боя	м	1	2,25
509	Доставка, полагане и уплътняване на баластра или трошенокаменна фракция 0-40 на пластове по 20см.	м ³	1	82,30
510	Доставка и полагане на полиетиленово фолио за изолация	м ²	1	3,20
511	Доставка и полагане на бетон Кл В25 с изрязване на фуги, съответно запълване и награвяване на повърхността.	м ³	1	125,00
512	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи 30/30/4см	м ²	1	53,20
513	Оформяне на прорасли корени на дървета	м ²	1	2,30
514	Окастриане на храсти и почистване на зелени площи	м ²	1	2,20
515	Доставка на Хумус за градинки	м ³	1	18,80
516	Доставка и монтаж на тротоарни бордюри 50/25/15.	м	1	63,80
517	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	1	33,60
518	Демонтаж на стъкла до 4мм от дървени и метални рамки	м ²	1	2,50
519	Остъкляване с 4мм стъкла върху дървени рамки със силикон	м ²	1	25,00
520	Остъкляване с 4мм стъкла върху метални рамки със силикон	м ²	1	22,50
521	Почистване на манджуна без сваляне на стъклата от дървени рамки	м	1	2,30
522	Почистване на манджуна без сваляне на стъклата от метални рамки	м	1	0,25
523	Уплътняване със силикон-хидро на стари стъкла върху дървени и метални рамки	м ²	1	1,20
524	Остъкляване с армирани стъкла върху метални рамки със силикон	м ²	1	30,70
525	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4мм на дървени рамки	м ²	1	22,50



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

526	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4мм на метални рамки	м ²	1	22,50
527	Подмяна на единични армирани стъкла с дебелина до 4мм на метални рамки	м ²	1	31,10
528	Уплътняване със силикон на всякакъв вид фуги	м	1	2,00
529	Натоварване на транспорт ръчно и извозване на сметище на строителни отпадъци до 20км,вкл.еко такса	м ³	1	73,50
530	Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле	м ²	1	0,20
531	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле с височина до 20м	м ²	1	3,00
532	Превоз ръчно на хоризонтално разстояние до 50м на строит.отпадъци	м ³	1	22,00
533	Защитно покриване с полиетиленово платно за предпазване на мебели, съоръжения, подове и др. при строит.работи	м ²	1	1,20
534	Пренасяне на чували със строителни отпадъци за 30м.или сваляне по стълби на един етаж	м ³	1	28,00
535	Измиване на прозорци, вкл.препарати	м ²	1	2,60
536	Пренос на строителни материали ръчно по стълби на един етаж	м ³	1	18,00
537	Основно почистване и измиване на обекта, вкл.препарати	м ²	1	2,00
538	Доставка и монтаж на вертикални щори от негорим плат, вкл.релсов механизъм	м ²	1	43,00
539	Доставка и монтаж хор.алуминиеви щори, вкл.укрепване	м ²	1	35,00
540	Доставка и монтаж на стопер	бр.	1	3,00

13 193,43 лв

Обща стойност, формирана като сбор от единичните цени за видовете дейности: **13 193,43 лв** без ДДС.

Дата: 06.04.2017 г.

Управител:
Кирил Върбев /пълномощник/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]